速硬・速乾型 セメント系セルフレベリング材

MUCC

即日歩行OK

床レベラーG

屋内用張り物下地調整材

F☆☆☆☆ 適合商品
(NSK自主表示制度に基づく表示)

JASS15 M-103 適合品

床レベラーはMUマテックス㈱の登録商標です



水で練ってトンボなどで均すだけで平らな床ができ上がります。

高品質 作業性はそのままに、収縮率を大幅に低減。(品質規準値の約1/3)

速硬性 従来品に比べ、格段の速硬性を実現。施工約4時間後(標準期)の軽歩行可能。

工期短縮 従来品に比べ、含水率の低下速度が速く、早期の仕上材施工を実現。

水量6.3ℓ

※本製品はカタログに記載されている方法で使用してください。

MUCC MUマテックス株式会社

速硬・速乾型 セメント系セルフレベリング材

床レベラーG



薄塗用は地域限定販売商品です。

種　類	床レベラーG 8~50mm		床レベラーG（薄塗用） 2~7mm	
用　途	一般ビル、マンション、学校、病院などコンクリート床の下地調整材。新設・改修工事で早期開放・工期短縮・厚付けなど、幅広い施工条件に適用可能。		施工厚の極めて薄い部位、すり合わせ等の薄塗補修が可能なコンクリート床の下地調整材。新設・改修工事で早期開放・工期短縮の施工条件に最適。	
荷　姿	25kg紙袋(ポリ内袋)		25kg紙袋(ポリ内袋)	
施工面積の目安（1袋あたり）	施工厚(mm)	施工面積(m²)	施工厚(mm)	施工面積(m²)
	30	約0.5	7	約2.3
	20	約0.8	5	約3.2
	10	約1.6	2	約8.0

試験成績	項 目	混練水量	フロー値	軽歩行可能時間	圧縮強度(N/mm²) 7日	圧縮強度(N/mm²) 28日	接着強度(N/mm²) 下地	接着強度(N/mm²) 表面
	床レベラーG	6.3ℓ/袋	210±10mm	夏期 約3時間 冬期 約5時間	20.9	24.2	1.0以上	0.8以上
	床レベラーG（薄塗用）	6.3ℓ/袋	230±10mm		20.6	24.5	1.0以上	0.8以上

※混練水量を厳守してください。

※JASS15 M-103規格による。

施工方法



①前処理・プライマー処理

●施工する床面に付着したレイタンス等の異物を取除き、掃除機で清掃してください。
●壁と境界部等に隙間がある場合はモルタル等で漏れ止めを行ってください。
●仕上げレベルの墨出し・アタリの設置を行ってください。
●原則として施工前日に、気泡防止・接着力増強のため、UプライマーGIIの希釈液をデッキブラシ・ハケ等で擦り込むように所定量(右表参照)を目安に充分塗布してください。プライマー処理には専用のUプライマーGIIを必ずご使用ください。
●2回目の塗布は、1回目のプライマーが透明になった時点(2～3時間後)で行ってください。

コンクリート・モルタル下地状況	1回目	2回目	塗布量(㎡/缶)
金ゴテ押さえ(防水下地程度)	3倍希釈液		150~200
木ゴテ押さえ、研削床下地	6倍希釈液	4倍希釈液	100~150
雨打たれ下地、ドライアウト、軽量コンクリート下地	6倍希釈液	4倍希釈液	80~100

※雨打たれ下地等気泡発生の懸念がある場合、事前のテスト施工をお勧めいたします。

②混練

●混練水量は、1袋あたり 6.0～6.3リットルを厳守してください。
●混練には、高速ハンドミキサー(1,000回転／分以上)又は SL専用ミキサーを使用し、必ず3分間以上撹拌してください。

③流し込み

●プライマーが乾燥していることを確認後、流し込みを行ってください。
●墨・アタリを目印に、均等に流し込んでください。
●流し込み後、速やかにトンボ又は土間用コテで均してください。
●混練後、長く放置しますと硬化が始まり、流動性が低下しますので、流し込み、均し、打ち継ぎは、15分以内に行ってください。
●施工面積、厚みにより堰が必要になる場合がありますので、詳しい施工に関しては弊社までお問い合わせください。

④養生・その他

●現場状況にもよりますが、養生期間は通常3日以上、冬期は7日以上(表面水分8%以下)、60日以内を目途に表面仕上材を施工してください。なお、風通しの悪い場所については、上記養生期間より長くなる場合があります。
●養生期間中の重作業及び振動を加えることは避けてください。
●硬化するまでは、窓等を閉め、急激な乾燥を避けてください。
●硬化後はできるだけ通風・換気にて、湿気がこもらないようにしてください。湿度が高いと白華が発生することがあります。
●季節の変わり目等、環境温度が大きく変動した場合や、施工条件によっては、硬化後、白華が発生することがあります。
●白華が発生した場合は、乾燥後ポリッシャー等で取り除いてください。
●気泡(ピンホール)や打ち継ぎ部の不陸が発生した場合はポリッシャー等で凸部を削り取り、凹部が大きな場合にはセメント系補修材で処理してください。
●塗り床仕上げの下地材として、床レベラーGは適用できませんので、タフレベラーG(プラス)をご使用ください。
●木質系仕上材を直貼りする場合は、仕上材裏面に緩衝材のあるものを施工してください。
●プライマーの塗布やSL材の施工は、気温5℃未満では行わないでください。プライマー塗布からSL材の硬化までに気温が5℃未満になると考えられる場合は、適切な採暖を行ってください。
●コンクリートは、金ゴテ1回押さえ(防水下地程度)が、適当です。機械ゴテの使用は、接着が不十分になる場合がありますので、弊社までお問い合わせください。
●コンクリートは、打設後1ヶ月以上養生し、乾燥を良く確認してください。下地の水分は、接着を阻害します。
●コンクリート養生剤は、成分により接着を阻害するものがありますので、使用の際には弊社までお問い合わせください。

⚠注意

製造日より2ヶ月以内に使用してください。

●貯蔵保管はセメントに準じて湿気を避けてください。
●セメント、珪砂等、他の材料を加えないでください。
●気温5℃未満及び35℃超の条件での施工は、避けてください。

●取り扱いの際には手袋、長靴、保護メガネ、防塵マスク等の保護具を着用してください。
●吸入した場合:新鮮な空気の場所に移動し、水又は温水でうがいをしてください。
●目に入った場合:清浄な水で15分以上目を洗浄した後、直ちに眼科医の手当てを受けてください。
●皮膚に付着した場合:汚れた衣服や靴を脱ぎ、付着した部分を水又はぬるま湯で洗い流してください。
●飲み込んだ場合:水で口の中を洗い、直ちに医者の診断を受けてください。

本カタログ記載内容についての注意事項

◆ 本カタログの記載内容は、予告無しに仕様や記載事項を変更する場合がありますので、予めご了承願います。
◆ 本カタログ記載の性能、物性等の諸データ値は、弊社実験による測定値であり、その数値、性能を保証するものではありません。
◆ 製品の性能は、環境条件や使用方法等により本カタログ記載内容と異なることがあります。事前に使用目的に応じた施工テストを行い、製品の適合性と安全性を確認してください。

日本建築仕上材工業会登録	
登録番号	0409048(床レベラーG) 0510004(薄塗用)
放散等級区分表示	F☆☆☆☆
問い合わせ先	http://www.nsk-web.org/

MUマテックス株式会社

建材営業部

〒105-0023 東京都港区芝浦1丁目2番3号シーバンスS館10階
Tel:03-5419-6205　Fax:03-5419-6269
https://www2.mu-cc.com/ubekenzai/

東京支店 〒105-0023 東京都港区芝浦1丁目2番3号 シーバンスS館10階 Tel: 03-5419-6205
大阪支店 〒530-0057 大阪市北区曽根崎2-5-10梅田パシフィックビル6階 Tel: 06-4309-5826
名古屋支店 〒460-0008 名古屋市中区栄3-1-1広小路本町ビルディング5階 Tel: 052-265-5840
広島支店 〒730-0031 広島市中区紙屋町2-1-22広島興銀ビル8階 Tel: 082-244-7234
九州支店 〒810-0001 福岡市中央区天神1-2-12メットライフ天神ビル8階 Tel: 092-781-2309
東北支店 〒980-0014 仙台市青葉区本町2-2-3鹿島広業ビル8階 Tel: 022-262-6235
札幌営業所 〒007-0801 札幌市東区東苗穂一条1-2-44 Tel: 011-784-8183

販売取扱店

2025. 03. 3000 Ⓔ